

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

注意

- 本商品は戸建て住宅専用品です。※散水時、周辺へ水が飛散するため。
- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 水道水中には、カルシウム・マグネシウム・ナトリウムなどのミネラル成分が含まれています。ガーデンクーラーで散布したミストが付着した部分の水が蒸発し、水道水中のミネラル成分だけ残ることで白濁した汚れとなることがあります。万一の汚れを考え、支障がある場所では使用しないでください。
- 水圧が高い場合ノズルの角度調整がしにくくなります。蛇口を閉めて角度調整を行ってください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 高所での取り付け作業にご注意ください。
- 散水範囲周辺は水濡れするため、水濡れによって支障のあるものは置かないでください。
- 飲用及び食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■商品に関するお問い合わせは

 通話料
無 料 0120-37-5580

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

ガーデンクーラースタータキット ロング

適合蛇口




ご注意

※カップリング散水栓をご使用のお客様は、散水栓に取り付ける別売品が必要です。「G065 ネジ付蛇口ニップル」(別売品)をお買い求めください。



※蛇口は同梱されていません。

内容品・取り付け完成図



ナイロンクリップ9個




4×20 取付ネジ10本

※取付ネジは木材壁以外では取り付けできません。木材壁以外の場合は、結束バンドなどで取り付けてください。


取り付け手順

⚠ 高所での取り付け作業にご注意ください。

- 1 蛇口に蛇口ニップルを奥まで差し込み、3本の止ネジを均等に締め、コネクターを取り付けます。



- 2 ノズル両側のホースをナイロンクリップで挟み込み、取付ネジで木材壁などに固定してください。




- 3 ホースをナイロンクリップで固定後、ノズルを回転させてミストの出る位置を調整してください。

ホースロックナットを持ってノズルを回転してください。

水圧が高い場合、ノズルの角度調整がしにくくなります。蛇口を閉めて角度調整を行ってください。


ミストの水量調節はできません。



- 4 各部から水漏れがないか、最初に通水したあと、ご確認ください。




設置高さ推奨)



製品のお手入れについて

水の出が悪くなったときは…

全体的場合



コネクター本体からホースジョイントを取りはずし、あみ付きパッキンに詰まった汚れを取り除いてください。


コネクター本体

あみ付きパッキン

水漏れ及びゴミの侵入を防ぐものです。
紛失しないでください。
図中の矢印の方向で取り付けてください。

ホースジョイント

一部のノズルの場合




- ①ノズル本体からノズルA,Bを取りはずし、水洗いを行ってください。
- ②ノズルAの外側からもノズル穴部に流水をあて、ノズル穴部に詰まった汚れを洗い流してください。

ノズル穴を安全ピンなど、先の尖ったもので清掃すると穴が広がり、ミストにならない場合がありますのでご注意ください。

ノズルAは清掃、水抜き時以外は、取りはずさないでください。散水中に緩めたりすると、水漏れの原因となります。
※ノズルの締め込み調節によるミストの水量調節はできません。

内部の水を抜きたいときは…


コネクターのスライドリングを持って引き抜いたあと、ホースエンドの付いたノズル本体からノズルAを取りはずしてください。




G702 ガーデンクーラー延長セット【別売品】で長さを延長することができます!

最大合計9m(延長キット 3 個分)まで延長可能!

スタータキット ロング (本品)



延長セット (別売品) ※ホースエンドは GCA12 スタータキット ロング(本品)の同梱品です。



×3個

スタータキットロング (本品:3.6m のホース※給水ホース 4m を除く) に、
延長セット 3 個を追加することで最大合計9mまで延長できます!

製品仕様

使用可能水圧：静水圧 0.15 ~ 0.7MPa(1.5 ~ 7kgf/㎠)
推奨水圧：0.3MPa 以上
原料樹脂：ポリプロピレン、ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー
ホース材料：塩化ビニル樹脂
ナイロンクリップ：ナイロン 66
ゴム材料：EPDM、NBR
金属材料：ステンレス
揚程：2m ~ 3m